แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ76-032 สายเลียบคลองลุมพุก หมู่ที่ 10 ลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

การก่อสร้าง ลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 800.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด

คำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 432/2565 ลงวันที่ 21 ก.ย.65 **เมื่อวันที่** 21 กันยายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคากลาง (บาท)
1	**งานผิวทางลูกรัง**							
	1.1 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	800.00	135.28	108,224.00	1.3607	184.08	147,260.40
	1.2 ค่าแรงปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	800.00	4.17	3,336.00	1.3607	5.67	4,539.30
2	**งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**				-			
	2.1 ป้ายถาวร(ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,352.65	3,352.65	1.3607	4,561.95	4,561.95
	รวมเงินค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)				114,912.65			156,361.64
	คิดเป็นเงินราคากลางงานก่อสร้าง (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)							**156,361.64**

งบประมาณที่จัดตั้งไว้ **156,300.00**

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	114,912.65	บาท	[1]
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=		บาท	[2] ไม่มีค่าก่อสร้าง
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ)	=	-	บาท	[3] ไม่มีค่าก่อสร้าง
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607		[4]
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-		[5]
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	1.0000		[6]=1+([3]/([1]x[4]+[2]x[5]
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	1.3607		[7]=[4]x[6]
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-		[8]=[5]x[6]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวปิยวรรณ สารีวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริญาพร ลีสินลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัฐเชษฐ์ ทองโชติ)